

ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อสายเดิม ตำบลชัยพยุหะ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 67 เมตร

แบบเลขที่ ตามแบบคัลลอก ท1-01

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทราย	20.10	ลบ.ม.						
2	วัสดุคัดเลือกไหล่ทาง	10.05	ลบ.ม.						
3	คอนกรีต ค2 (240 ksc)	60.30	ลบ.ม.						
4	ตะแกรงเหล็กเส้น Dia.4.00 มม.#.20X.20	402.00	ตร.ม.						
5	เหล็กเส้น 15 มม.	0.18	ตัน						
6	เหล็กเส้น 19 มม.		ตัน						
7	ไม้แบบ + ค้ำยัน	3.67	ลบ.ฟ.						
8	ค่าประกอบแบบ 2 ข้าง	67.00	เมตร						
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	4.20	ตร.ม.						
ก	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเงิน	1	งาน						
ค่าดำเนินการ		=	บาท						
กำไร		=	บาท						
ภาษี		=	บาท						
คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น		=	บาท						
(ตัวอักษร)			()						

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาทั้งผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบจากแบบแปลนโดยละเอียด

ผู้เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....